

Vereisten werken aan trapmarkering In Situ

1. Voorwaarden

Voor het leveren van een kwalitatief degelijk product is het belangrijk dat de locatie schoon opgeleverd wordt aan TG Lining door de opdrachtgever.

Eisen aan de ondergrond en de omgeving:

- Vrij van bouwmaterialen;
- GEEN conflicterende werkzaamheden;
- Droog (geen natte of droge schoonmaakactiviteiten van het vloeroppervlak tijdens uitvoering);
- Geen neerslag vooraf of tijdens uitvoering.
- Een droge, schone ondergrond;
- Een stofvrije ondergrond;
- Omgevingstemperatuur boven 10 graden Celsius;
- De trap, het trappenhuis, wordt door de opdrachtgever afgesloten tijdens de werkzaamheden;
- De trap, het trappenhuis, wordt deels of helemaal afgesloten tijdens de uithardingstijd van 12 uur (in overleg met TG Lining);
- De trap, het trappenhuis, wordt tot 7 dagen na aanbrenging van de markering niet nat gereinigd of met vochtige chemische middelen belast.

2. Kosten onverrichte zaken retour

Door opdracht te geven aan TG Lining ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Mocht je hier niet aan kunnen voldoen op de afgesproken uitvoeringsdatum dan meld je dit via verkoop@tglining.nl **tenminste twee dagen** voor de geplande startdatum. Meld je dit niet dan is TG Lining genoodzaakt de **kosten in rekening te brengen** i.v.m. gemaakte manuren, reiskosten en gebruikte materialen.

Als TG Lining geen schone werkplek aantreft of als werkzaamheden van derden op de locatie van de te plaatsen route worden uitgevoerd dan zal het team vertrekken van het project zonder werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook dan worden de manuren en reiskosten in rekening gebracht.

3. Beschadiging trapmarkering

Mocht de nieuw aangelegde trapmarkering schade oplopen door (bouw)werkzaamheden na aanbrenging of doordat personen door de nog zachte hars lopen, dan is deze schade de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, evenals de gemaakte herstelkosten.

* Verdere toelichting zie ons onderhouds-en reinigingsdocument.